



TPA sa

Travaux publics – Bâtiments – Transformations

TVA N° CHE-448.634.398

Ville de Neuchâtel
Service de la population et des quartiers
Bourg 11
2042 Valangin

Valangin, le 13 février 2026 /CMO

Devis N° 26.018

Projet:	D26.018-Ville de Neuchâtel - Valangin Création d'un socle béton pour pose d'une sculpture 2042 Valangin
---------	---

Total brut				CHF	3'158.75
Rabais	-2.00 %	CHF	3'158.75	CHF	-63.20
Sous-total				CHF	3'095.55
TVA	8.10 %	CHF	3'095.55	CHF	250.75
Total net yc. TVA				CHF	3'346.30

Conditions de paiement
15 Jours, 1.00 % Escompte

TPA SA, Valangin

Date Signature

Pour le donneur d'ordre/direction des travaux

Date Signature

.....

.....

Devis N° 26.018

Projet: D26.018

Ville de Neuchâtel - Valangin

13.02.2026

Création d'un socle béton pour pose d'une sculpture

Pos.	Description	Un.	Quantité	Prix	Montant
1.1	Installation de chantier.	est	1.000	375.00	375.00
1.2	Mise en place de barrières type Heras.	p	6	15.00	90.00
1.3	Dépose de pavés granit et mise en stock latéral en vue de repose contre le socle.	m2	2.00	75.00	150.00
1.4	Terrassement de la fondation à la main-machine, comprenant le chargement dans la benne en vue d'évacuation.	m3	0.85	250.00	212.50
1.5	Fourniture et mise en place d'armatures.	gl			90.00
1.6	Fourniture et mise en place de béton NPK C pour la fondation, comprenant la pervibration.	m3	0.85	775.00	658.75
1.7	Coffrage du socle, dimensions 1/0.5m et 0.80m de hauteur.	m2	2.40	125.00	300.00
1.8	Fourniture et mise en place de listes d'angles.	m	3.00	15.00	45.00
1.9	Fourniture et mise en place de béton NPK G pour le socle, comprenant la pervibration et talochage fin de la surface.	m3	0.40	975.00	390.00
1.10	Décoffrage du socle et rangement.	gl			80.00
1.11	Repose des pavés de stock, comprenant les coupes et adaptations.	m2	1.00	425.00	425.00
1.12	Dépose des barrières de chantier et repli du matériel.	gl			155.00
1.13	Taxe de décharge, déblais type DTA.	t	1.500	125.00	187.50
Total brut					3'158.75